«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Правления
по развитию и обеспечению

_____**Карменов А.Т.**

«04» 03 **2021 г.**

Техническая спецификация на закупаемые «Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования »

№ п/п	ЕНС ТРУ	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Дополнительная характеристика	Ед.изм.	Кол-во
1	331218.200.000000	Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования	Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования	Ремонт и обслуживание бытовых приборов, обслуживание кондиционеров и бытовой техники	услуга	1

№ п/п	Марка, модель.	Тех. состояния.	Дата посл. обслуж.	Место установки.	Кол-во (шт).
Шетпинский РЭС					
1	Beko BKV 090/ BKV091	рабочий	июнь, 2020	Деж.здание, 1этаж	1
2	Elenberg CSH-093	рабочий	июнь, 2020	Деж.здание, 1этаж	1
3	Elenberg CSH-093	рабочий	июнь, 2020	ВЧ. Связь,1этаж	1
4	Almacom ACH 07-H2	не рабочий-сгорел компрессор	июнь, 2020	Гостиница, 1этаж	1
5	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь, 2020	Гостиница, 1этаж	1
6	Elenberg CSH-093	рабочий	июнь, 2020	Гостиница, 1этаж	1
7	Beko BKV 090/ BKV 091	рабочий	июнь, 2020	Монтерская, 1этаж	1
8	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь, 2020	Охрана, 1этаж	1
9	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июнь, 2020	Старая контора, 1этаж	1
10	Beko BKU 070/ BKU 071	рабочий	июнь, 2020	Административное здание (новое), 1этаж	1
11	Beko BKU 070/ BKU 071	рабочий	июнь, 2020	Административное здание (новое), 1этаж	1
12	Beko BKU 070/ BKU 071	рабочий	июнь, 2020	Административное здание (новое), 1этаж	1
13	Beko BKU 070/ BKU 071	рабочий	июнь, 2020	Административное здание (новое), 1этаж	1
14	Beko BKU 070/ BKU 071	рабочий	июнь, 2020	Административное здание (новое), 1этаж	1
15	Beko BKU 070/ BKU07	рабочий	июнь, 2020	Административное здание (новое), 1этаж	1

16	Beko BKU 070/ BKU 071	рабочий	июнь, 2020	Административное здание (новое), 1этаж	1
17	Beko BKU 070/ BKU 071	рабочий	июнь, 2020	Административное здание (новое), 1этаж	1
18	Beko BKU 070/ BKU 071	рабочий	июнь, 2020	Административное здание (новое), 1этаж	1
19	Almacom ACH 07 H2	рабочий	июнь, 2020	ПС Кызан, 1этаж	1
20	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС Кызан, 1этаж	1
21	Almacom ACH 07 H2	рабочий	июнь, 2020	ПС Кызан, 1этаж	1
22	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС Тущыкудук, 1этаж	1
23	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС Тиген, 1этаж	1
24	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	КРУН, 1этаж	1
25	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС Шайыр, 1этаж	1
26	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	КРУН, 1этаж	1
27	Almacom ACH-12 AF	рабочий	июнь, 2020	ПС Куйбышев, 1этаж	1
28	Almacom ACH 09-H1	рабочий	июнь, 2020	ПС Куйбышев, 1этаж	1
29	Almacom ACH-12 AF	рабочий	июнь, 2020	ПС Куйбышев, 1этаж	1
30	Almacom ACH 12 AF	рабочий	июнь, 2020	ПС Куйбышев, 1этаж	1
31	TCL TAC-09CHS/XA21	рабочий	июнь, 2020	ПС Жармыш, 1этаж	1
32	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС Жармыш, 1этаж	1
33	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС Жармыш, 1этаж	1
34	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС Уштаган КРУН, 1этаж	1
35	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС Уштаган КРУН, 1этаж	1
36	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС Уштаган КРУН, 1этаж	1
37	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС К-Туран, 1этаж	1
38	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июнь, 2020	ПС К-Туран, 1этаж	1
39	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июнь, 2020	РП Шетпе, 1этаж	1
40	Almacom ACH-09 H	рабочий	июнь, 2020	РП Шетпе, 1этаж	1
41	Almacom ACH-07 A	рабочий	июнь, 2020	РП Шетпе душ, 1этаж	1
Бейнеуский РЭС					
1	Elenberg CSH-07 J	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу каб. мастер, 1этаж	1
2	Elenberg CSH-07 J	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу каб. инж РЗА, 1этаж	1
3	Elenberg CSH-07 J	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу каб. метролог, 1этаж	1

4	Elenberg CSH-07 J	не рабочий –сгорел компрессор	июнь 2020г	ПС Бейнеу каб.ст.диспетчер, 1этаж	1
5	Elenberg CSH-07 J	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу каб. диспетчер, 1этаж	1
6	Beko модель BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу коридор, 1этаж	1
7	Beko модель BKV 121	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу каб. водитель ОВБ, 1этаж	1
8	Beko модель BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу комната отдыха, 1этаж	1
9	Beko модель BKU 180/ BKU 181	не рабочий-сгорела плата управления	июнь 2020г	ПС Бейнеу каб. ТБ, 1этаж	1
10	Beko модель BKU 180/ BKU 181	не рабочий-сгорела плата управления	июнь 2020г	ПС Бейнеу каб. , 1этаж начальник	1
11	Beko модель BKV 121	не рабочий –сгорел компрессор	июнь 2020г	ПС Бейнеу каб. гл. инженер, 1этаж	1
12	Beko модель BKV 121	не рабочий –сгорел компрессор	июнь 2020г	ПС Бейнеу ОПУ-0,4, 1этаж	1
13	Beko модель BRH 180	не рабочий –сгорел компрессор	июнь 2020г	ПС Бейнеу ОПУ-0,4, 1этаж	1
14	Beko модель BRH 180	не рабочий –сгорел компрессор	июнь 2020г	ПС Бейнеу ОПУ-0,4, 1этаж	1
15	Almacom модель ACH 12 AF	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу монтерская, 1этаж	1
16	Almacom модель модель ACH 12 AF	не рабочий –сгорел компрессор	июнь 2020г	ПС Бейнеу ОПУ-0,4, 1этаж	1
17	Almacom модель ACH 12 AF	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу ЗРУ-6,, 1этаж	1
18	OTEX модель OWM-07RP	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу комната отдыха, 1этаж	1
19	OTEX модель модель OWM-07RP	не рабочий-сгорела плата управления	июнь 2020г	ПС Бейнеу каб. связь, 1этаж	1
20	OTEX модель модель OWM-07RP	не рабочий-сгорела плата управления	июнь 2020г	ПС Бейнеу комната отдыха, 1этаж	1
21	O-Midea модель MSMB2-12HRFN1	рабочий	июнь 2020г	ПС Бейнеу ЗРУ-6, 1этаж	1
22	Beko BXCC 180/181	рабочий	июнь 2020г	ПС Сай-Утес комната отдыха, 1этаж	1
23	OTEX модель OWM-07RP	рабочий	июнь 2020г	ПС Сай-Утес каб. мастер, 1этаж	1
24	Almacom модель ACH-12 AP	рабочий	июнь 2020г	ПС Сай-Утес ОПУ-0,4, 1этаж	1
25	Almacom модель ACH-12 AP	рабочий	июнь 2020г	ПС Сай-Утес ОПУ-0,4, 1этаж	1
26	Almacom модель ACH-12 AP	рабочий	июнь 2020г	ПС Сай-Утес ОПУ-0,4, 1этаж	1
27	Almacom модель ACH-12 AP	рабочий	июнь 2020г	ПС Сай-Утес ЗРУ-6, 1этаж	1
28	Samsung модель AR18TQHQAURNER	рабочий	июнь 2020г	ПС Акжигит комната отдыха, 1этаж	1
29	Almacom модель ACH-12 AP	рабочий	июнь 2020г	ПС Акжигит каб. мастер, 1этаж	1
30	Almacom модель	рабочий	июнь 2020г	ПС Акжигит ОПУ-	1

	ACH-12 AP			0,4, 1этаж	
31	Almacom модель ACH-12 AP	рабочий	июнь 2020г	ПС Акжигит КРУН-10, 1этаж	1
32	Almacom модель ACH-12 AP	рабочий	июнь 2020г	ПС Акжигит КРУН-10, 1этаж	1
33	Beko BXCC 180/181	рабочий	июнь 2020г	ПС Опорная каб. мастер, 1этаж	1
34	Elenberg CSH 120 B	рабочий	июнь 2020г	ПС Опорная комната отдыха, 1этаж	1
35	O-Media AF-24N1DO-I/AF-24N1DO-O	рабочий	июнь 2020г	ПС Опорная ЗРУ-6, 1этаж	1
36	O-Media AF-24N1DO-I/AF-24N1DO-O	рабочий	июнь 2020г	ПС Опорная ОПУ-0,4, 1этаж	1
37	O-Media AF-24N1DO-I/AF-24N1DO-O	рабочий	июнь 2020г	ПС Опорная ОПУ-0,4, 1этаж	1
38	Almacom ACH-12 AP	рабочий	июнь 2020г	ПС Опорная каб. дежурный, 1этаж	1
39	Beko BRH 180	рабочий	июнь 2020г	ПС Карьерная КРУН-6, 1этаж	1
40	Beko BRH 180	рабочий	июнь 2020г	ПС Карьерная КРУН-6, 1этаж	1
Бузачинский РЭС					
1	Beko BRH 180	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас Ком. Связи, 1этаж	1
2	Almacom ACP-36A	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас Тех. класс, 1этаж	1
3	Almacom ACH-12 AP	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас Каб. Нач. участка, 1этаж	1
4	Almacom ACH-12 AP	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас Столовая общ, 1этаж	1
5	LG (оконный) W05LC	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас Столовая общ, 1этаж	1
6	Beko BXCC 180/181	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас Кабинет РзиА, 1этаж	1
7	Elenberg CSH 120 B	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас Релейный зал, 1этаж	1
8	Midea MSMA-24HRN1	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас Релейный зал, 1этаж	1
9	Almacom ACP-36A (напольный)	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас Релейный зал, 1этаж	1
10	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас Релейный зал, 1этаж	1
11	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	ЗРУ-10, 1этаж	1
12	Midea M512F-24 HR	рабочий	июль, 2020	ЗРУ-10, 1этаж	1
13	SAMSUNG AR09TSHZAWKNER	рабочий	июль, 2020	Охрана, 1этаж	1
14	LG (оконный) W05LC	рабочий	июль, 2020	Общежитие, 1этаж	1
15	Beko BXCC 180/181	рабочий	июль, 2020	Ст жил дом, 1этаж	1
16	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	Ст жил дом, 1этаж	1
17	LG W05LC	рабочий	июль, 2020	ПС Каламкас-1 ОПУ, 1этаж	4
18	LG W05LC	рабочий	июль, 2020	ПС Каламкас-1 Опер. комната, 1этаж	1
19	Daewoo DWB-126CH.	рабочий	июль, 2020	ПС Каламкас-1 Ком. Связи, 1этаж	1

20	LG W05LC	рабочий	июль, 2020	ПС Каламкас-1 Жил дом, 1этаж	7
21	Almacom ACP-48A	рабочий	июль, 2020	ПС Каламкас-2 КРУН-6, 1этаж	2
22	TCL TAC-09HRA/ES	рабочий	июль, 2020	ПС Северная ОПУ, 1этаж	2
23	TCL TAC-09HRA/ES	рабочий	июль, 2020	ПС Северная ЗРУ, 1этаж	4
24	Midea M512F-24 HR	рабочий	июль, 2020	ПС ПТВ ЗРУ-6, 1этаж	1
25	OTEX OWM-18RS	рабочий	июль, 2020	ПС ПТВ ЗРУ-6, 1этаж	1
26	Almacom ACH-18 AS	рабочий	июль, 2020	ПС ПТВ ОПУ, 1этаж	1
27	Midea MSMA-24HRN1	рабочий	июль, 2020	ПС ПТВ Ком.связи, 1этаж	1
28	Almacom ACH-18 AS	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас-2 Комната связи, 1этаж	1
29	Almacom ACH-18 AS	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас-2 ОПУ, 1этаж	1
30	Almacom ACH-18 AS	рабочий	июль, 2020	ПС Каражанбас-2 ЗРУ-6, 1этаж	1
31	Almacom ACH-18 AS	рабочий	июль, 2020	ПС Промбаза ЗРУ-6, 1этаж	2
32	Almacom ACH-18 AS	рабочий	июль, 2020	ПС Промбаза ОПУ, 1этаж	1
Жетыбайский РЭС					
1	Beko BKV 120/121	рабочий	август, 2020	ПС Жетыбай Здание ЗТП №11, 1этаж	1
2	Beko BBFEA090/BBFEA091	рабочий	август, 2020	ПС Жетыбай Здание ЗТП №11, 1этаж	1
3	Beko BBFEA090/BBFEA091	рабочий	август, 2020	ПС Жетыбай Здание ЗТП №11, 1этаж	1
4	Beko BBFEA090/BBFEA091	рабочий	август, 2020	ПС Жетыбай Здание ЗТП №162, 1этаж	1
5	Beko BBFEA090/BBFEA091	рабочий	август, 2020	ПС Жетыбай Здание ЗТП №204, 1этаж	1
6	Beko BBFEA090/BBFEA091	рабочий	август, 2020	ПС Жетыбай Здание ЗТП №182, 1этаж	1
7	Almacom ACH18H1	рабочий	август, 2020	ПС Восточная Жет, Тасбулат-1, 1этаж	1
8	Elenberg MST – 12 HR	рабочий	август, 2020	ПС Восточная Жет, Тасбулат-1, 1этаж	1
9	Кондиционер Beko BRH-120	рабочий	август, 2020	ПС Курык Здание ЗТП №222, 1этаж	1
10	Beko BBFEA090/BBFEA091	рабочий	август, 2020	ПС Курык КРУН 6, 1этаж	1
11	OTEX OWM-07RS	рабочий	август, 2020	ПС Карьерная, 1этаж	1
12	Beko BRH-075	рабочий	август, 2020	ПС Карьерная, 1этаж	1

13	Elenberg MST – 12 HR	рабочий	август, 2020	ПС БКНС -2 , 1этаж	1
14	Кондиционер сплит-система Elenberg H-240 B	рабочий	август, 2020	ПС БКНС -2, 1этаж	1
15	Кондиционер сплит-система Elenberg H-240 B	рабочий	август, 2020	ПС Курык, 1этаж	1
16	Кондиционер сплит-система Elenberg H-240 B	рабочий	август, 2020	ПС Карьерная, 1этаж	1
17	Кондиционер сплит-система Elenberg H-240 B	рабочий	август, 2020	ПС Асар, 1этаж	1
18	Кондиционер сплит-система Elenberg H-240 B	рабочий	август, 2020	ПС Тасбулат, 1этаж	1
19	Кондиционер сплит-система Elenberg H-240 B	рабочий	август, 2020	ПС Асар, 1этаж	1
20	Кондиционер сплит-система H-240 B	рабочий	август, 2020	ПС БКНС -3, 1этаж	1
21	Кондиционер сплит-система H-240 B	рабочий	август, 2020	ПС БКНС -4, 1этаж	1
22	Конденционер MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)	рабочий	август, 2020	ПС БКНС -2, 1этаж	1
23	Конденционер MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)	рабочий	август, 2020	ПС БКНС -5, 1этаж	1
24	Конденционер MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)	рабочий	август, 2020	ПС БКНС -3, 1этаж	1
25	Конденционер MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)	рабочий	август, 2020	ПС Курык Здание ЗТП №202, 1этаж	1
26	Кондиционер напольный LG MU5M40	рабочий	август, 2020	ПС Курык Здание ЗТП №203, 1этаж	1
27	Кондиционер напольный Almacom ACP-48H	рабочий	август, 2020	ПС Курык Здание ЗТП №206, 1этаж	1
Узеньский РЭС					
1	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь, 2020	ПС Узень, гостиница , 1этаж	1
2	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь, 2020	ПС Узень, гостиница , 1этаж	1
3	Almacom ACH-09-H1	не рабочий-сгорел компрессор	июнь, 2020	Старый ОПУ, 1этаж	1
4	Almacom ACH-09-H1	не рабочий-сгорел компрессор	июнь, 2020	Старый ОПУ, 1этаж	1
5	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь, 2020	Старый ОПУ, 1этаж	

6	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь, 2020	Старый ОПУ, 1этаж	1
7	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь, 2020	Старый ОПУ, 1этаж	1
8	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь, 2020	Старый ОПУ-2, 1этаж	1
9	MIDEA MSAA-12HRN1-0	рабочий	июнь, 2020	Старый ОПУ-2, 1этаж	1
10	MIDEA MSAA-12HRN1-0	рабочий	июнь, 2020	Старый ОПУ-2, 1этаж	1
11	MIDEA MSAA-12HRN1-0	рабочий	июнь, 2020	Старый ОПУ-2, 1этаж	1
12	Hyundai HMH-216 NBE	рабочий	июнь, 2020	Старый ОПУ-2, 1этаж	1
13	Hyundai HMH-216 NBE	рабочий	июнь, 2020	Старый ОПУ-2, 1этаж	1
14	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь, 2020	Аккумуляторная, 1 этаж	1
15	Heat Pump ARVWM-H028/4R1A	рабочий	июнь, 2020	Новое ОПУ-1, 1 этаж	1
16	Novo Ex -3.5 CH	рабочий	июнь, 2020	Новое ОПУ-1, 1 этаж	1
17	Heat Pump ARVWM-H028/4R1A	рабочий	июнь, 2020	Новое ОПУ-1, 1 этаж	1
18	Heat Pump ARVWM-H028/4R1A	рабочий	июнь, 2020	Новое ОПУ-1, 1 этаж	1
19	TCL TAC-24 CHS/KA	рабочий	июнь, 2020	ПС – 3А, 1 этаж	1
20	TCL TAC-24 CHS/KA	рабочий	июнь, 2020	ПС – 3А, 1 этаж	1
21	TCL TAC-24 CHS/KA	рабочий	июнь, 2020	ПС – 3А, 1 этаж	1
22	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь, 2020	Админ.здание, 1 этаж	1
23	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь, 2020	Админ.здание, 1 этаж	1
24	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь, 2020	Админ.здание, 1 этаж	1
25	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь, 2020	ПС Узень щит управления , 1этаж	
26					
27	Beko Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь,2020	ПС КС Узень ОПУ, 1этаж	1
28	Hyundai HMH-216 NBE	рабочий	июнь,2020	ПС Термальная ЗРУ-6, 1этаж	1
29	Hyundai HMH-216 NBE	рабочий	июнь,2020	ПС Термальная ЗРУ-6, 1этаж	1
30	Elenberg CSH-09 J	не рабочий-сгорел компрессор	июнь,2020	ПС Термальная ЗРУ-6, 1этаж	1
31	Hyundai HMH-216 NBE	рабочий	июнь,2020	ПС Карамандыбас ЗРУ-6 , 1этаж	1
32	Hyundai HMH-216 NBE	рабочий	июнь,2020	ПС Карамандыбас ЗРУ-6 , 1этаж	1
33	Elenberg CSH-09 J	не рабочий-сгорел компрессор	июнь,2020	ПС Карамандыбас ЗРУ-6 , 1этаж	1
34	BEKO BRH-180	рабочий	июнь,2020	ПС Промзона ЗРУ-6, 1этаж	1
35	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь,2020	РПБ , 1 этаж	1
36	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь,2020	Адм.здание, 2 этаж	1
37	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь,2020	Каб. ОБВ, 1этаж	1
38	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь,2020	КУНГ, 1этаж	1
39	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь,2020	ПС Впадина ЗРУ, 1этаж	1
40	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июнь,2020	ПС Впадина ОПУ,	1

				1этаж	
41	Beko BKF-120	рабочий	июнь,2020	ПС Впадина, 1этаж	1
42	Beko BKF-120	рабочий	июнь,2020	ПС Впадина, 1этаж	1
43	MIDEA MSMA2-24HRN1-C	рабочий	июнь,2020	ПС Термальная, 1этаж	1
44	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Городская ОПУ, 1этаж	1
45	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Городская ОПУ, 1этаж	1
46	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Городская ОПУ, 1этаж	1
47	MIDEA MSAA-12HRN1-0	рабочий	июнь,2020	ПС Промзона, 1этаж	1
48	MIDEA MSAA-12HRN1-0	рабочий	июнь,2020	ПС Промзона, 1этаж	1
49	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Промзона ЗРУ , 1этаж	1
50	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Промзона ЗРУ, 1этаж	1
51	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Промзона ЗРУ, 1этаж	1
52	Almacom ACH-09-H1	рабочий	июнь,2020	ПС Плато, 1этаж	1
53	Hyundai HMH-216 NBE	не рабочий-сгорел компрессор	июнь,2020	КС-Узень, 1этаж	1
54	Hyundai HMH-216 NBE	не рабочий-сгорел компрессор	июнь,2020	КС-Узень, 1этаж	1
55	Hyundai HMH-216 NBE	рабочий	июнь,2020	ПС Тенге, 1этаж	1
56	Hyundai HMH-216 NBE	рабочий	июнь,2020	ПС Тенге, 1этаж	1
57	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Тенге ЗРУ, 1этаж	1
58	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Тенге ЗРУ, 1этаж	1
59	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Глинзавод, 1этаж	1
60	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Глинзавод, 1этаж	1
61	Electrolux EACS-16 HN	не рабочий-сгорел компрессор	июнь,2020	ПС Глинзавод, 1этаж	1
62	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Восточная, 1этаж	1
63	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июнь,2020	ПС Восточная, 1этаж	1
64	Electrolux EACS-16 HN	не рабочий-сгорел компрессор	июнь,2020	ПС Восточная, 1этаж	1
65	MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)1	рабочий	июнь,2020	ПС Аккудук, 1этаж	1
66	AUX ALCA-H60\5R1	рабочий	июнь,2020	ПС Узень -220 Новый ОПУ, 1этаж	1
67	AUX ALCA-H60\5R1	рабочий	июнь,2020	ПС Узень -220 Новый ОПУ, 1этаж	1
68	AUX ALCA-H60\5R1	рабочий	июнь,2020	ПС Узень -220 Новый ОПУ, 1этаж	1
69	AUX ALCA-H60\5R1	рабочий	июнь,2020	ПС Узень -220 Новый ОПУ, 1этаж	1
70	AUX ALCA-H60\5R1	рабочий	июнь,2020	ПС Узень -220 Новый ОПУ, 1этаж	1
71	AUX ALCA-H60\5R1	рабочий	июнь,2020	ПС Узень -220 Новый ОПУ, 1этаж	1
72	AUX ALCA-H60\5R1	рабочий	июнь,2020	ПС Узень -220 Новый ОПУм	1
73	AUX ALCA-H60\5R1	рабочий	июнь,2020	ПС Узень -220 Новый ОПУ, 1этаж	1
74	AUX ALCA-H60\5R1	рабочий	июнь,2020	ПС Узень -220 Новый ОПУ, 1этаж	1
75	AUX ALCA-H60\5R1	рабочий	июнь,2020	ПС Узень -220 Новый ОПУ, 1этаж	1

Актауский РЭС					
1	BEKO BKF-120	рабочий	июль, 2020	ПС Тюб-Караган ОПУ, 1этаж	1
2	BEKO BKF-120	рабочий	июль, 2020	ПС Таучик ОПУ, 1этаж	1
3	Almacom ACH07H1	рабочий	июль, 2020	ПС Таучик КРУН, 1этаж	1
4	SAMSUNG AR09TSHZAWKNER	рабочий	июль, 2020	ПС Прибраежная ОПУ, 1этаж	1
5	SAMSUNG AR09TSHZAWKNER	рабочий	июль, 2020	ПС Дунга ОПУ, 1этаж	1
6	SAMSUNG AR09TSHZAWKNER	рабочий	июль, 2020	ПС Дунга ОПУ, 1этаж	1
7	SAMSUNG AR09TSHZAWKNER	рабочий	июль, 2020	ПС Дунга ОПУ, 1этаж	1
8	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	ПС Куюлус ОПУ, 1этаж	1
9	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	ПС Прибрежная ОПУ, 1этаж	1
10	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	ПС Умирзак ОПУ, 1этаж	1
11	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	ПС Форт ЗРУ, 1этаж	1
12	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	Уч.Форт, ком.отдыха, 1этаж	1
13	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	ПС ПТФ ЗРУ, 1этаж	1
14	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	ПС ПТБ ЗРУ, 1этаж	1
15	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	ПС Баутино, 1этаж, 1этаж	1
16	MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)	рабочий	июль, 2020	ПС Куюлус ОПУ, 1этаж	1
17	MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)	рабочий	июль, 2020	ПС Умирзак, 1этаж	1
18	MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)	рабочий	июль, 2020	ПС Акшукур, 1этаж	1
19	Daewoo	рабочий	июль, 2020	Акт.РЭС каб нач. ,2 этаж	1
20	Daewoo	рабочий	июль, 2020	каб Гл.инженера ,2 этаж	1
21	Daewoo	рабочий	июль, 2020	Приемная,2 этаж	1
22	Daewoo	рабочий	июль, 2020	Каб.спец по учету, 2 этаж	1
23	Daewoo	рабочий	июль, 2020	Каб.спец по учету, 2 этаж	1
24	Daewoo	рабочий	июль, 2020	Каб. Мастеров, 2 этаж	1
25	Daewoo	рабочий	июль, 2020	Каб.Буз РЭС, 2 этаж	1
26	Daewoo	рабочий	июль, 2020	Каб.спец Буз РЭС, 2 этаж	1
27	Daewoo	рабочий	июль, 2020	ОДГ, 1этаж	1
28	Daewoo	рабочий	июль, 2020	ОДГ, 1этаж	1
29	Daewoo	рабочий	июль, 2020	ОДГ, 1этаж	1
30	Daewoo	рабочий	июль, 2020	ОДГ, 1этаж	1
31	MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с	рабочий	июль, 2020	ОБВ, 1 этаж	1

	медной трубой)				
32 33	Daewoo	рабочий	июль, 2020	Старш.диспетчер, 1 этаж	1
34	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июль, 2020	Складчик, 1 этаж 108	1
35	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июль, 2020	Складчик, 1 этаж 105	1
36	Almacom ACH07H1	рабочий	июль, 2020	Столовая , 1 этаж	1
37	Hyundai HMH-216 NBE	рабочий	июль, 2020	Тех.класс, 1 этаж	1
38	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	ПС ПТБ-110/6 ком.персонала, 1 этаж	1
39	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июль, 2020	ПС Акшукур , 1 этаж	1
40	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июль, 2020	ПС Акшукур , 1 этаж	1
41	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июль, 2020	ПС Акшукур , 1 этаж	1
42	Beko BKU 180/ BKU 181	рабочий	июль, 2020	ПС Акшукур , 1 этаж	1
43	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	ЗРУ, 1 этаж	1
44	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	ОПУ, 1 этаж	1
45	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	Комна отдыха, 1 этаж	1
46 47	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	Связь, 1 этаж	1
48	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	ПС Дунга, 1 этаж	1
49	SAMSUNG AR09TSHZAWKNER	рабочий	июль, 2020	ПС Дунга ОПУ, 1этаж	1
50	SAMSUNG AR09TSHZAWKNER	рабочий	июль, 2020	ПС Дунга ОПУ, 1этаж	1
51	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	ОПУ, 1этаж	1
52	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	ОПУ, 1этаж	1
53	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июль, 2020	КРУН-6 , 1 этаж	1
54	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	Форт, адм.здание, 1 этаж	1
55	Elenberg CSH-09 J	рабочий	июль, 2020	Форт, адм.здание, 1 этаж	1
56	Elenberg CSH-09	рабочий	июль, 2020	Форт, адм.здание, 1 этаж	1
57	TCL TAC—07CHS /xA21	рабочий	июль, 2020	Каб.нач.участка, 1 этаж	1
58	MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)	рабочий	июль, 2020	Комната ОБВ, 1 этаж	1
59	Hyundai H-AR21-07H	рабочий	июль, 2020	Комната команд., 1 этаж	1
60	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	ПС Форт ЗРУ, 1 этаж	1
61	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	ПС Форт ЗРУ, 1 этаж	1
62	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	Комната связи, 1 этаж	1
63	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	ОПУ, 1 этаж	1
64	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	ПС Баутино., 1 этаж	1
65	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	ПС Баутино., 1 этаж	1
66	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	ПС Баутино., 1 этаж	1
67	FANTASIA FWFO-	рабочий	июль, 2020	ПС Баутино, комната	1

	24HRN1			связи , 1 этаж	
68	FANTASIA FWFO-24HRN1	рабочий	июль, 2020	ПС Баутино ОВБ , 1 этаж	1
69	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	ПС Баутино ОПУ, 1 этаж	1
70	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	РП-Баутино	1
71	MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)	рабочий	июль, 2020	Комната персонала, 1 этаж	1
72	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	Пс Умирзак, 1 этаж	1
73	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	Пс Умирзак, 1 этаж	1
74	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	ОПУ, 1 этаж	1
75	Elenberg CSH-093	рабочий	июль, 2020	Комната отдыха, 1 этаж	1
76	FANTASIA FWFO-24HRN1	рабочий	июль, 2020	ПС Умирзак, 1 этаж	1
77	OTEX модель OWM-07RP	рабочий	июль, 2020	ПС Умирзак, 1 этаж	1
78	OTEX модель OWM-07RP	рабочий	июль, 2020	ПС Умирзак,ОПУ, 1 этаж	1
79	Кондиционер «Medea VS-11D-12HRN1»	рабочий	июль, 2020	Ком.АСКУЭ, 1 этаж	1
80	Кондиционер «Medea VS-11D-12HRN1»	рабочий	июль, 2020	ЗРУ6/10 , 1этаж	1
81	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	ЗРУ6/10 , 1этаж	1
82	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	КПП Акт.РЭС, 1этаж	1
83	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	ПС-1 Г, 1 этаж	1
84	SAMSUNG AR09TSHZAWKNER	рабочий	июль, 2020	ПС-2 Г, 1 этаж	1
85	FANTASIA FWFO-24HRN1	рабочий	июль, 2020	ОПУ, 1 этаж	1
86	FANTASIA FWFO-24HRN1	рабочий	июль, 2020	Комната отдыха, 1 этаж	1
87	FANTASIA FWFO-24HRN1	рабочий	июль, 2020	ПС-3 Г, 1 этаж	1
88	FANTASIA FWFO-24HRN1	рабочий	июль, 2020	Комната деж.эл.монтера, 1 этаж	1
89	FUJITSU ASYG24KMTA/AOYG 24KMTA	рабочий	июль, 2020	Комната дежурного, 1 этаж	1
90	FUJITSU ASYG24KMTA/AOYG 24KMTA	рабочий	июль, 2020	ОПУ, 1 этаж	1
91	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	Комната отдыха, 1 этаж	1
92	FANTASIA FWFO-24HRN1	рабочий	июль, 2020	ПС Куюолус, 1 этаж	1
93	FUJITSU ASYG24KMTA/AOYG 24KMTA	не рабочий-сгорел компрессор	июль, 2020	КРУН, 1 этаж	1
94	FUJITSU	рабочий	июль, 2020	КРУН, 1 этаж	1

	ASYG24KMTA/AOYG 24KMTA				
95	Almacom ACH-09 H1	рабочий	июль, 2020	Комната деж.эл.монтера, 1 этаж	1
			АХО		
1	Кондиционер сплит-система Elenberg CSH-09 J	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ -3 Канцелярия, 1этаж	1
2	Кондиционер сплит-система Elenberg CSH-09 J	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ -3 СПР,3 этаж	1
3	Кондиционер сплит-система Elenberg CSH-09 J	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-2 СРЗА,2 этаж	
4	Кондиционер сплит-система Elenberg CSH-09 J	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-2 СМ,2 этаж	1
5	Конденционер MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W (с медной трубой)	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 Бухгалтерия , 2 этаж	1
6	Кондиционер Beko BRH-075	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 каб Нач.УР,3 этаж	1
7	Кондиционер типа сплит система «Almacom ACH07H1 ACH12H1»	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ -3 СБ,2 этаж	1
8	Кондиционер MIDEA ULTIMATE MSMT-12HRFN1	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 Бухгалтерия,2 этаж	1
9	Кондиционер сплит-система "Beko" BKF-120	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 Бухгалтерия каб.начальника, 2этаж	1
10	Кондиционер LG P09SP2	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 каб. Нач.СБ,2 этаж	1
11	Сплит-система BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 каб УЗИМТС, 2этаж	1
12	Сплит-система BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 каб.нач.СКС, 3 этаж	1
13	Сплит система BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 ОВИКУР,2 этаж	1
14	Сплит-система BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 тех клас, 2этаж	1
15	Кондиционер сплит-система BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 каб.нач. ТБ, 2этаж	1
16	Сплит система BKU	рабочий	сентябрь,	РПБ-3 каб.расчетный	1

	180/ BKU 181		2020	бух., 2этаж	
17	Кондиционер сплит-система «BEKO BKF-120»	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-1 ГОИЧС, 1 этаж	1
18	Сплит система BEKO BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 каб. Заместитель Главного инженера, 3 этаж	1
19	Сплит система «Panasonic PA12CKE»	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 ОР, 3этаж	1
20	Кондиционер сплит-система« BEKO BKU 180/ BKU 181»	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 ОР, 3этаж	1
21	Сплит-система «ДЭУ» DSB-1214LH	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 каб.нач.СН, 3 этаж	1
22	Сплит система «Almacom ACH07H1 ACH12H1»	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 каб эколога, 2этаж	1
23	Кондиционер Samsung AR18TQHQAURNER	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 Билинг,1 этаж	1
24	Сплит система «Panasonic SA9CKP»	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 Билинг, 1этаж	1
25	Кондиционер Samsung AR18TQHQAURNER	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 Сбыт,1 этаж	1
26	Кондиционер «Chang Hong 07H XG-AJ22RHA-IDU/ODU	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 Сбыт,1 этаж	1
27	Кондиционер «Medea VS-11D-12HRN1»	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 Сбыт,1 этаж	1
28	Сплит система BEKO BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 СН, 3 этаж	1
29	Сплит система «Almacom ACH18H1	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 СКС,3 этаж	1
30	Сплит система «Almacom ACH18H1	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3, ТБ,2 этаж	1
31	Сплит система BEKO BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3, каб.нач.УЗИМТС, 2 этаж	1
32	Сплит система BEKO BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3, каб.Зам.нач. УЗИМТС, 2 этаж	1
33	Фанкойл	рабочий	сентябрь, 2020	РДЦ 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж	1
34	Сплит система BEKO BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3, Профсоюз, 3 этаж	1
35	Кондиционер «Medea VS-11D-12HRN1»	рабочий	сентябрь, 2020	РДЦ серверная РЗА	1
36	Сплит система BEKO BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3, каб.нач СПР	1
37	Сплит система BEKO BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3, нач. ОР	1

38	Кондиционер «Medea VS-11D-12HRN1»	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3, каб. АХО	1
39	Сплит система BEKO BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	УТП	1
40	Сплит система BEKO BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	Столовая	1
41	Сплит система BEKO BKU 180/ BKU 181	рабочий	сентябрь, 2020	Столовая	1
Бытовая техника					
1	Холодильник LG	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 Бухгалтерия	1
2	Холодильник LG	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 Сбыт	1
2	Холодильник бытовой двухкамерный "DAEWO"	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 ТБ	1
3	Холодильник бытовой двухкамерный "KAISER"	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 кнацелярия	1
4	Холодильник LG	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 СКС	1
5	Холодильник LG	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 ОР	1
6	Холодильник LG	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 ОР сметчики	1
7	Холодильник Midea	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 нач.Билиннг	1
8	Холодильник Midea	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ 3 УЗиМТС	1
9	Холодильник LG	рабочий	сентябрь, 2020	РДЦ раздевалка муж.	1
10	Холодильник Снайге	рабочий	сентябрь, 2020	РДЦ раздевалка жен.	1
11	Холодильник Беко	рабочий	сентябрь, 2020	РДЦ АХО	1
12	Печь микроволновая	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ-3 канцелярия	1
13	Печь микроволновая	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ 3 УЗиМТС	1
14	Печь микроволновая	рабочий	сентябрь, 2020	РПБ 3 Сбыт	1
15	Печь микроволновая	рабочий	сентябрь, 2020	РДЦ ЮУ	1
16	Печь микроволновая	рабочий	сентябрь, 2020	РДЦ приемная-2	1
17	Электрокофемолка с измельчителями ножевого типа	рабочий	сентябрь, 2020	РДЦ приемная-1	1
18	Электрокофемолка с измельчителями ножевого типа	рабочий	сентябрь, 2020	РДЦ приемная-2	1
Монтаж новых кондиионеров					
1	Кондиционер ACH-18 AS	-	-	РПБ-3 нач. УР	1
2	Кондиционер ACH-18 AS	-	-	РПБ-3 каб.СПР	1

3	Кондиционер ACH-18 AS	-	-	РПБ-3 каб.СКС	1
4	Кондиционер ACH 09 D	-	-	РДЦ, цокольный этаж	1
5	Кондиционер ACH ACH ID	-	-	АХО	1
6	Кондиционер ACH ACH ID	-	-	Узеньский РЭС	1
7	Кондиционер ACH ACH ID	-	-	Узеньский РЭС	1
8	Кондиционер ACH ACH ID	-	-	Узеньский РЭС	1
9	Кондиционер ACH ACH ID	-	-	Узеньский РЭС	1
10	Кондиционер ACH ACH ID	-	-	Узеньский РЭС	1
11	Кондиционер ACH ACH ID	-	-	Актауский РЭС	1
12	Кондиционер ACH ACH ID	-	-	Бузачинский РЭС	1
13	Кондиционер ACH ACH ID	-	-	Бузачинский РЭС	1
14	Кондиционер ACH ACH ID	-	-	Бузачинский РЭС	1
15	Кондиционер ACP 100 N	-	-	Бузачинский РЭС	1
16	Кондиционер «Medea VS-11D-12HRN1»	-	-	Актауский РЭС	1
17	Кондиционер Elenberg CSH-09 J	-	-	Актауский РЭС	1

Перечень работ, выполняемых при обслуживании кондиционера

- Полная диагностика с разборкой и осмотром узлов кондиционера, диагностика компрессора.
- Проверка состояния трассы.
- Проверка предохранительных устройств.
- Проверка состояния всесезонного блока (при его наличии).
- Очистка воздушных фильтров.
- Промывка радиатора испарителя.
- Очистка радиатора наружного блока сжатым воздухом или минимойкой Karcher (при необходимости).
- Дозаправка хладагентом.
- Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования и замены деталей.
- Внеочередной выезд и диагностика при возникновении проблем с кондиционером.
- Ремонт диагностированной неисправности.
- Проверка давлений хладагента всасывающей линии.
- Проверка давлений хладагента нагнетающей линии.
- Проверка температур всасывающей линии.
- Проверка температур нагнетающей линии.
- Регулировка давлений хладагента
- Диагностика и очистка электрического пароувлажнителя кондиционера
- Чистка фильтров.
- Проверка работы вентилятора.
- Визуальный осмотр соединений холодоснабжения для поиска возможный утечек.
- Чистка радиатора.
- Диагностика работы пульта управления.

- Промывка дренажной системы.
- Чистка приточных решеток.
- Консультация и выезд специалиста
- Монтаж сплит-системы до 12000 Btu/h
- Монтаж сплит-системы до 18000 Btu/h
- Монтаж сплит-системы до 35000 Btu/h
- Монтаж сплит-системы выше 35000 Btu/h
- Демонтаж внутреннего блока
- Демонтаж наружнего блока
- Замена мотора-компрессора (демонтаж, монтаж системы, пайка, ваккумирование, заправка фреоном)
- Заправка фреона R-22 Сплит-системы до 12000 Btu/h
- Заправка фреона R-22 Сплит-системы до 18000 Btu/h
- Заправка фреона R-22 Сплит-системы до 35000 Btu/h
- Заправка фреона R-22 Сплит-системы выше 35000 Btu/h
- Замена рабочего конденсатора
- Замена электродвигателя наружнего блока
- Ремонт исправителя (демонтаж, монтаж системы, пайка ваккумирование, заправка фреоном)
- Ремонт конденсатора наружнего блока (демонтаж, монтаж системы, пайка ваккумирование, заправка фреоном)
- Замена электронного блока управления
- Замена трансформатора
- Замена 4-х ходового вентилятора (демонтаж, монтаж системы, пайка ваккумирование, заправка фреоном)
- Замена соленойдного вентиля (демонтаж, монтаж системы, пайка ваккумирование, заправка фреоном)
- Замена нагнетательного вентиля (демонтаж, монтаж системы, пайка ваккумирование, заправка фреоном)
- Замена фреона R-22 оконных кондиционеров
- Замена соединительного трубопровода
- Замена инсталляции в комплекте (кабель, трубы, дренаж)
- Замена изолирующего слоя трубопровода
- Удлинение инсталляции (пайка)
- Замена дренажной трубки
- Антибактериальная обработка внутреннего блока
- Ремонт трубопровода
- Чистка поддонов с частичным демонтажем
- Продувка и промывка дренажной системы
- Профилактический ремонт внутреннего и наружного блоков (чистка, смазка двигателей, регулировка приборов автоматики)
- Профилактический ремонт оконных кондиционеров (чистка, смазка двигателей, регулировка приборов автоматики)
- Автоподъемник МШТС
- Холодильное бытовое оборудование
- Консультация выезд специалиста
- Диагностика
- Чистка системы (продувка, пайка, заправка фреоном)
- Замена компрессора
- Замена термостата
- Замена реле
- Отслоение
- Удаление петли с заправкой
- Установка новых сплит-систем

Перечень работ, выполняемых при обслуживании бытовой тeники

- Консультация и выезд специалиста, заправка фреоном.
- Диагностика бытовой техники на предмет неисправностей, устранение данных неисправностей

Работы по обслуживанию и ремонту должны проводится в независимости от типов и модели кондиционеров, сплит-систем.

Требование по гарантийному сроку на предоставленную услугу: не менее 12 месяцев.

1. Потенциальный поставщик представляет документы, подтверждающие соответствие требованиям технической спецификации;

2. Потенциальный поставщик представляет подтверждающие документы в случае подписания документа не первым руководителем;

3. Потенциальный поставщик представляет электронную копию лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в закупочной документации);

4. Потенциальный поставщик представляет справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации. Для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - электронную копию выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащую ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную копию соглашения о консорциуме и электронные копии справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума

5. Потенциальный поставщик представляет свидетельство о постановке на НДС (при наличии);

6. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, представляет следующие документы:

(1) Приказ о назначении первого руководителя;

(2) Решение о назначении первого руководителя;

(3) Устав;

7. Потенциальный поставщик представляет ценовое предложение в казахстанских тенге;

8. Цена, указанная в прикрепленном ценовом предложении, должна соответствовать цене, указанной на электронной торговой площадке.

Срок оказания услуг с даты заключения договора до 31.12.2021 г.

Начальник
Административно-хозяйственного отдела **Галлямов А.Т.**