Утверждаю
Заместитель Председателя
Правления – Главный инженер
_____ Сагымбеков Ж.
«__» _____2020г.

Техническое задание

На предоставление IP VPN L3 между ПС Н-2 и РДЦ АО «МРЭК».

1. Организовать точку доступа к городской виртуальной частной сети IP VPN L3 между ПС Н-2 и РДЦ АО «МРЭК» со скоростью 2Мбит/с.
2. Исполнитель за свой счет устанавливает свое беспроводное и сетевое оборудование для организации IP VPN канала.
3. Исполнитель планирует и производит регламентные работы на средствах связи, необходимые для обеспечения требуемого качества связи;
4. График и перечень проведения регламентных (планово-профилактических) работ на каждый год согласовывается с Заказчиком.
5. Соблюдать все требовании ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, ППБ при обслуживании канала.
6. Исполнитель заранее согласовывает с Заказчиком проведение плановых работ не позднее, чем за 48 часов до их начала, с оформлением необходимых заявок и факсимильных сообщений:
7. Исполнитель должен выполнять эксплуатационные измерения;
8. коэффициент готовности в месяц, не менее - 0,995 или не более 3,6 часа простоев в месяц на канал;
9. количество отказов на канал в месяц - 1;

10. АВР (аварийно-восстановительные работы)

10.1 Исполнитель немедленно принимает меры по устранению неисправностей, перерывов в работе или ухудшения качества оказываемых услуг с обязательным оповещением Заказчика пред началом восстановительных работ (в случае аварии или ЧП, по телефону).

10.2 АВР проводят непрерывно до восстановления нормального режима функционирования объектов ПТС независимо от времени суток, погодных условий и других факторов.

10.3 Стоимость выездов входит в стоимость абонентской платы.

10.4 Исполнитель обязан иметь лицензии на предоставление услуг связи.

Начальник ССиДТУ **Жанибеков Б.**