Заказчик АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Форма 2

Утвержден
Заместителем Председателя Правления по эксплуатации – Главным инженером
_____ Ж. Сагымбеков
«12» _____11_____ 2021г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3498,055 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 374,792 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонтные работы Техкласс, Душевой, Раздевалка и Котельный Актауский РЭС
(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Ремонтные работы Техкласс, Душевой, Раздевалка и Котельный Актауский РЭС	2835,511	--	82,17	2917,681
		Всего по главе	**2835,511**	**--**	**82,17**	**2917,681**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						

		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2835,511**	--	**82,17**	**2917,681**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2835,511**	--	**82,17**	**2917,681**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2835,511**	--	**82,17**	**2917,681**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	56,71	--	--	56,71
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2892,221**	--	**82,17**	**2974,391**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	3036,981	--	86,283	3123,264
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	374,792	374,792
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**3036,981**	--	**461,074**	**3498,055**

Составил:
Главный специалист по сметам ОР Нурманов Н.

Проверил:
Начальник ОР Калыбаева Р.

Форма 4

Наименование стройки - Ремонтные работы Техкласс, Душевой, Раздевалка и Котельный Актауский РЭС
Шифр стройки 1992
Наименование объекта - Ремонтные работы Техкласс, Душевой, Раздевалка и Котельный Актауский РЭС
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы Техкласс, Душевой, Раздевалка и Котельный Актауский РЭС
(наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость	2917,681	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	847,639	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,496	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015										
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
1	**1207-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка полового покрытия пола из ламината в помещении "Техкласс"** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**40,7**		**241,20** **241,20**	**--** **--**	**9817** **9817**	**--** **--**	**--**	**7068** **1351**	**18236**
2	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Разборка полового покрытия пола из линолеума в помещении "Раздевалка" и "Котельный"** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**45,64**		**188,71** **184,38**	**4,33** **2,52**	**8613** **8415**	**198** **115**	**--**	**6142** **1180**	**15935**
3	**1207-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Разборка полового покрытия пола из керамической плитки с цементным раствором в "Душевой"** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**19,04**		**578,84** **574,51**	**4,33** **2,52**	**11021** **10939**	**83** **48**	**--**	**7910** **1515**	**20446**
4	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10**	**Устройство цементной стяжки пола в помещении "Техкласс" толщиной до 50мм** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**40,7**		**925,88** **73,92**	**74,21** **40,62**	**37683** **3009**	**3020** **1653**	**31654**	**4382** **3365**	**45430**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство наливного пола под Ламинаты по цементной стяжке пола в помещении "Техкласс"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	40,7	999,31	130,96	40672	5330	16936	19527	65015
					452,24	58,16	18406	2367		4816	
6	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство полового покрытия из Ламината класс 33 толщиной 12 мм, шириной 185 мм с комлпектующими материалами в помещении "Техкласс"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	40,7	4911,13	20,81	199883	847	157216	39721	258772
					1027,51	10,73	41820	437		19168	
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	**Устройство цементной стяжки пола в помещении "Раздевалка", "Котельный" и "Душевой" толщиной до 50мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	64,68	925,88	74,21	59886	4799	50306	6964	72198
					73,92	40,62	4781	2627		5348	
8	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство полового покрытия из матовой керамической плитки (300x300x8)мм на выравнивающем плиточном клее "Раздевалка", "Душевой" и "Котельный"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	64,68	4398,42	112,88	284490	7301	139382	133143	451044
					2130,60	59,28	137807	3834		33411	
9	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство площадки из керамической плитки главного входа "Раздевалка"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,35	4398,42	112,88	5938	152	2910	2779	9414
					2130,60	59,28	2876	80		697	
10	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приобретение и установка новых плинтусов из ПВХ с комплектующими деталями (соединительные стыков, угольники внутренний-наружный,заглужки и дюбель-гвозди со скобами) по всем помещениям** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	81,8	345,30	3,31	28246	271	15789	11570	43001
					148,97	1,50	12186	123		3185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				686249	22001	414193	239206	999491
		Стоимость общестроительных работ	тенге				250056	11284	--	74036	
		Материалы	тенге				686249				
		Всего заработная плата	тенге				414191				
		Накладные расходы	тенге					261340			
		Сметная прибыль	тенге				239206				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				74036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				999491				156
		Сметная заработная плата	тенге					261340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				999491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	тенге					261340			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Полная очистка поверхности стены от старой отделки до штукатурки всех помещении** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	210,74	288,14	--	60723	--	--	43721	112799
					288,14	--	60723	--		8356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Грунтовка поверхности стены специальной грунтовкой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	210,74	339,70 80,08	3,31 0,46	71588 16875	698 96	54015	11710 6664	89962
13	1113-0301-1903 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхности стены шпаклевкой из сухой смеси "Глатт" *НР - 69%; СП - 8%*	м2	210,74	1649,45 744,16	35,20 21,05	347606 156823	7418 4436	183365	111269 36710	495585
14	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Шпаклевка поверхности стены шпаклевкой из сухой смеси "Финиш" *НР - 72%; СП - 8%*	м2	210,74	648,12 543,08	10,67 6,19	136585 114450	2248 1305	19887	83343 17594	237522
15	1212-0101-1601 РСНБ РК 2015 К=2	Побелка поверхности стены моющей водоэмульсионной краской за два раза добавлением *НР - 72%; СП - 8%*	м2	210,74	1222,67 710,57	11,86 6,64	257666 149745	2498 1398	105423	108823 29319	395809
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				874168 498616	12862 7235	362690 --	358866 98643	1331677
	Стоимость общестроительных работ		тенге				874168				
	Материалы		тенге				362691				
	Всего заработная плата		тенге					505851			
		Накладные расходы	тенге				358866				
		Сметная прибыль	тенге				98643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1331677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	тенге					505851			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				1331677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	тенге					505851			
		РАЗДЕЛ 3.Окно и двери									
16	ТПРАЙС	Вертикальные жалюзи (3 шт)	м2	9,13	9000,00 --	-- --	82170 --	-- --	--	-- --	82170
17	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приобретение и установка однопольного дверного блока ДГ-10 (3 шт) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	6,03	18999,79 1942,92	737,50 245,09	114569 11716	4447 1478	98406	11874 10115	136559
18	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приобретение и установка двухпольного дверного блока ДГ-15 (1 шт) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,03	17951,79 1942,92	737,50 245,09	54394 5887	2235 743	46272	5967 4829	65190
19	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1 *СП - 8%*	шт.	4	2347,00 --	-- --	9388 --	-- --	9388	-- 751	10139
20	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке *СП - 8%*	пара	4	3337,00 --	-- --	13348 --	-- --	13348	-- 1068	14416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приобретение и установка металлической двери главного входа заводского изготовления с внутренним замком и ручкам** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,01	3869,79 1942,92	737,50 245,09	7778 3905	1483 493	2390	3958 939	12675
22	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** *СП - 8%*	м2	2,01	40727,00 --	-- --	81861 --	-- --	81861	-- 6549	88410
23	223-502-0301 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1** *СП - 8%*	шт.	1	2347,00 --	-- --	2347 --	-- --	2347	-- 188	2535
24	223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручка на планке** *СП - 8%*	пара	1	3337,00 --	-- --	3337 --	-- --	3337	-- 267	3604
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				369192 21508	8165 2714	257349 --	21799 24706	415698
Стоимость общестроительных работ			тенге				176741				
Материалы			тенге				147069				
Всего заработная плата			тенге					24222			
		Накладные расходы	тенге				21799				
		Сметная прибыль	тенге				15883				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				214423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					24222			
Стоимость металломонтажных работ			тенге				110281				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				110281				
		Сметная прибыль	тенге				8823				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				119104				
Стоимость прочих работ			тенге				82170				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				82170				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			тенге				82170				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				415697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					24222			
РАЗДЕЛ 4.Электромажные работы											
25	1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	8051,89 3772,22	2,66 1,55	104675 49039	35 20	55601	35323 11200	151197
26	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишный. Смена** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	943,88 511,88	-- --	3776 2048	-- --	1728	1474 420	5670
27	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Розетки внутренний и наружный. Смена** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	922,88 511,88	-- --	9229 5119	-- --	4110	3686 1033	13948
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				117680 56206	35 20	61439 --	40483 12653	170815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			тенге				117680				
Материалы			тенге				61439				
Всего заработная плата			тенге					56226			
		Накладные расходы	тенге				40483				
		Сметная прибыль	тенге				12653				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				170816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					56226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				170816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					56226			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**2917681**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				826386				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					43063			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					21253			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1177841		
		- Накладные расходы	тенге							660354	
		- Сметная прибыль	тенге							210038	

Составил:
Главный специалист по сметам ОР Н.Нурманов

Проверил:
Начальник ОР Р.Калыбаева