Заказчик АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Форма 2

Утвержден
Заместителем Председателя Правления по эксплуатации – Главным инженером
_____Ж. Сагымбеков
«12» 11 2021г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2462,459 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 263,835 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонтные работы водостоков ЗВН-1 и ЗВН-2 Узеньский РЭС
(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Ремонтные работы водостоков ЗВН-1 и ЗВН-2 Узеньский РЭС	2000,099	53,724	--	2053,823
		Всего по главе	**2000,099**	**53,724**	**--**	**2053,823**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2000,099**	**53,724**	**--**	**2053,823**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	40,002	--	--	40,002

		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2040,101**	**53,724**	**--**	**2093,825**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	2142,211	56,413	--	2198,624
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	263,835	263,835
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**2142,211**	**56,413**	**263,835**	**2462,459**

Составил:
Главный специалист по сметам ОР Нурманов Н.

Проверил:
Начальник ОР Калыбаева Р.

Форма 4

Наименование стройки - Ремонтные работы водостоков ЗВН-1 и ЗВН-2 Узеньский РЭС
Шифр стройки 1993
Наименование объекта - Ремонтные работы водостоков ЗВН-1 и ЗВН-2 Узеньский РЭС
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы водостоков ЗВН-1 и ЗВН-2 Узеньский РЭС
(наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость	2053,823	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	454,336	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,270	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водосток и слив зданий ЗВН-1 (37х24,5)м										
1	1113-0701-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Леса инвентарные трубчатые. Устройство и разборка снаружи здании**	м2 вертикальной проекции лесов		370	840,86	20,90	311118	7733	230140	53388	393667
		НР - 69%; СП - 8%				197,96	11,16	73245	4129		29161	
2	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующего горизонтального водостока двухскатной кровли и вертикальных сливных труб на четырех углах зданий**	м		103	157,54	--	16227	--	--	11683	30143
		НР - 72%; СП - 8%				157,54	--	16227	--		2233	
3	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	м желоба		75	3448,36	4,76	258627	357	172262	79260	364918
		НР - 92%; СП - 8%				1146,78	1,92	86008	144		27031	
4	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	м водосточной трубы		28	1996,03	4,87	55889	136	41718	12967	74365
		НР - 92%; СП - 8%				501,26	2,12	14035	59		5508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					641861	8226	444120	157298	863093
		Стоимость общестроительных работ	тенге					189515	4332	--	63933	
								641861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				444119				
	Всего заработная плата		тенге					193847			
		Накладные расходы	тенге				157298				
		Сметная прибыль	тенге				63933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				863092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	тенге					193847			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				863092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	тенге					193847			
		РАЗДЕЛ 2.Водосток и слив зданий ЗВН-2 (48х12,4)м									
5	1113-0701-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Леса инвентарные трубчатые. Устройство и разборка снаружи здании** *НР - 69%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции лесов	480	840,86 197,96	20,90 11,16	403613 95021	10032 5357	298560	69261 37830	510703
6	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующего горизонтального водостока двухскатной кровли и вертикальных сливных труб на четырех углах зданий** *НР - 72%; СП - 8%*	м	123	157,54 157,54	-- --	19377 19377	-- --	--	13952 2666	35995
7	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов** *НР - 92%; СП - 8%*	м желоба	97	3448,36 1146,78	4,76 1,92	334491 111238	461 186	222792	102510 34960	471961
8	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы** *НР - 92%; СП - 8%*	м водосточной трубы	26	1996,03 501,26	4,87 2,12	51897 13033	126 55	38738	12041 5115	69053
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				809378	10619	560090	197764	1087712
	Стоимость общестроительных работ		тенге				238669	5598	--	80571	
	Материалы		тенге				809378				
	Всего заработная плата		тенге				560089				
		Накладные расходы	тенге					244267			
		Сметная прибыль	тенге				197764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				80571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1087713				
		Сметная заработная плата	тенге								146
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге					244267			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1087713				
		Сметная заработная плата	тенге					244267			146
		РАЗДЕЛ 3.Сантехника ЗВН-1									
9	1215-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующего водонагревательного аппарта емкостью 50 л на душевой** *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	1	3249,08 3213,23	35,85 20,79	3249 3213	36 21	--	2328 446	6024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	513-106-0104 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	комплект	1	53724,00	--	53724	--	--	--	53724
					--	--	--	--	53724	--	
11	1215-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Смеситель с душевой сеткой. Смена**	шт.	2	4758,60	5,04	9517	10	66	6802	17624
		НР - 72%; СП - 8%			4720,59	2,70	9441	5		1305	
12	1215-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Смеситель без душевой сетки. Смена**	шт.	1	3576,21	3,24	3576	4	32	2550	6616
		НР - 72%; СП - 8%			3540,00	1,73	3540	2		490	
13	244-104-0401 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	шт.	2	3421,00	--	6842	--	6842	--	7389
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
14	244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	1	10780,00	--	10780	--	10780	--	11642
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**тенге**				87688	50	17720	11680	103019
							16194	28	53724	3650	
Стоимость оборудования			тенге				53724				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			тенге				53724				
Стоимость общестроительных работ			тенге				16342				
Материалы			тенге				99				
Всего заработная плата			тенге					16222			
		Накладные расходы	тенге				11680				
		Сметная прибыль	тенге				2241				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				30263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					16222			
Стоимость сантехнических работ			тенге				17622				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				17622				
		Сметная прибыль	тенге				1409				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				19031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				103018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					16222			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2053823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				444378				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18895			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9958			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1021929		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						53724		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							366742	
		- Сметная прибыль	тенге							148154	

Составил:
Главный специалист по сметам ОР Н.Нурманов

Проверил:
Начальник ОР Р.Калыбаева