Ведомость
демонтажных работ

						24-23/0299-03-07-2019-ЭП-ВД		
						Реконструкция ПС 110/6кВ "ПТБ"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Камешев			12.19	Электротехнические решения	Стадия: РП	Лист: 1 / Листов: 3
ГИП		Бегендик			12.19	Ведомость демонтажных работ	ТОО "SK Titan Engineering Company" г Актау 2019	

Формат А4

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОРУ 110кВ			
1	Силовой трансформатор ТДН-16000/110-7БУ1. Полный вес 49000кг, активная часть 224120кг, масло 16100кг.	шт	2	
2	Разъединители 110 кВ с одним заземляющим ножом РНДЗ1-110/1000У1	шт	4	
3	Разъединители 110 кВ с двумя заземляющими ножами РНДЗ2-110/1000У1	шт	2	
4	Отделитель ОД-110-У1	шт	2	
5	Разрядники 110 кВ	шт	2	
6	Короткозамыкатель КЗ-110-У1	шт	2	
7	Заземлитель нейтрали трансформатора ЗОН 110кВ	шт	2	
8	ОПН 110 кВ	шт	6	
9	Разрядники 6 кВ	шт	6	
10	Щиток сварки	шт	1	
11	Шкаф зажимов трансформатора	шт	4	
12	Демонтаж спусков, петель, перемычек 110кВ 1пр. в фазе АС-120мм2	шт	12 (3-х фазных)	
13	Демонтаж сборных шин 110кВ 1пр. в фазе АС-120мм2	пролет	4 (3-х фазный)	
	ЗРУ-6кВ,ОПУ			
14	Шкаф КРУ типа К-XII, с выключат. ВМПП-6 (900х1800х3150)	шт	20	
15	Шкаф КРУ типа К-XII, с выключат. Вакуумн.-6 (900х1800х3150)	шт	2	
16	Шкаф КРУ типа К-XII, с ТСН 40/6кВА.-10 (900х1800х3150)	шт	2	
17	Шкаф КРУ типа К-XII, с разрядниками-10 (900х1350х2350)	шт	2	
18	Шкаф КРУ типа К-XII, с трансформаторами напряжения-10 (900х1350х2350)	шт	2	
19	Шкаф ЩСН (900х1350х2350)	шт	1	
20	Шкаф выпрямит. Устройства навесной (500х200х500)	шт	2	
21	Шинный ввод с проходной доской 6кВ	шт	2	

Взам. № инв.

Полп. И да

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
22	Шинная перемычка между 1 и 2 секциями	шт	2	
23	Шинный мост 6кВ (18 изоляторов 10кВ, провод АС 2х300-30м, разрядник 6кВ 3шт)	шт	2	
	ЗРУ-6кВ,ОПУ (Освещение, отопление)			
22	Щиток освещения	шт	1	
23	Щиток сварки	шт	1	
24	Понижающий трансформатор 36 В	шт	1	
25	Печь электрическая ПЭТ-1кВт	шт	5	
26	Светильники на тросе	шт	10	
27	Светильники на здании	шт	2	
28	Кабель АВВГ 2х4 на тросе, по стене	м	30	10м по стене
	Кабель силовой 6кВ			
29	Кабель АСБ 3х95 в кабельном канале, в траншее	м	2400	800м в канале

Взам. Инв
Подп. и да
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	24-23/0299-03-07-2019-ЭП-ВД	Лист 3